

Koperskeuzelijst 2x 3 woningen Zwolle

Project: 2x 3 woningen Zwolle
Project nummer: 25028
Woningtype: Woningen Venestraat
Bouwnummer: ...

Opmerking:

Voor meerwerkopdrachten geldt dat hiervoor een bouwtijdverlenging wordt gerekend van 1 werkbare werkdag per € 1.000,- meerwerk.
Voorbeeld: Het totale meerwerk bedraagt € 3.100,-. De bouwtijd wordt dan verlengd met 3 werkbare werkdagen.

Code	Omschrijving	Prijs	Eh.	Ant.	Totaal
	Kavel/Bouwnummer				
B	BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN				
B.4	Vervallen binnendeur incl. kozijn Vervallen binnendeur incl. binnendeur kozijn. Resterende verdiepingshoge deursparing wordt niet verder afgewerkt.	€ -421,00	st		€ -
B.6	Wijzigen draairichting binnendeur Het wijzigen van de draairichting van de binnendeur, positie kozijn blijft gehandhaafd.	€ 150,00	st		€ -
B.20.3	Vide (alleen t.p.v. bouwnummer 3) Het aanbrengen van een vide in de verdiepingsvloer van de eerste verdieping. Het formaat van de sparing is ca. 1,30 4.00 m. De vide wordt voorzien van een balustrade van stalen hekwerk van ongeveer 100 cm hoog, met helder glas. De sparing in de vloer wordt rondom met (wit gegronde) houten betimmering afgewerkt	€ 4.200,00	st		€ -

Koperskeuzelijst 2x 3 woningen Zwolle

Project: 2x 3 woningen Zwolle
 Project nummer: 25028
 Woningtype: Woningen Venestraat
 Bouwnummer: ...

Opmerking:

Voor meerwerkopdrachten geldt dat hiervoor een bouwtijdverlenging wordt gerekend van 1 werkbare werkdag per € 1.000,- meerwerk.
 Voorbeeld: Het totale meerwerk bedraagt € 3.100,-. De bouwtijd wordt dan verlengd met 3 werkbare werkdagen.

Code	Omschrijving	Prijs	Eh.	Ant.	Totaal
E	ELEKTRAVOORZIENINGEN				
E.1	Verplaatsen aansluiting Verplaatsen standaard WCD, UTP, lichtpunt of schakelaar. Standaard positie staat vermeld op de verkoop tekening. U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.	€ 110,00	st		€ -
E.2	Extra gearde wandcontactdoos Het aanbrengen van een wandcontactdoos, inclusief boorwerk. U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.				
E.2.1	Enkele wandcontactdoos	€ 250,00	st		€ -
E.2.2	Dubbele wandcontactdoos	€ 260,00	st		€ -
E.2.3	Enkele wcd naast bestaande schakelaar	€ 250,00	st		€ -
E.3	Extra plafondlichtpunt Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, inclusief boorwerk. U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.				
E.3.1	Op een bestaande schakelaar.	€ 250,00	st		€ -
E.3.2	Op een extra schakelaar.	€ 360,00	st		€ -
E.4	Extra wandlichtpunt Het aanbrengen van een wandlichtpunt, inclusief boorwerk. U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.				
E.4.1	Op een bestaande schakelaar.	€ 250,00	st		€ -
E.4.2	Op een extra schakelaar.	€ 360,00	st		€ -
E.7	UTP aansluitpunt Een bedrade leiding met UTP en afgemonteerd CAT6-wandcontactdoos met een RJ45-aansluiting (computer). U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven. De kabel wordt afgemonteerd in de wand in de ruimte en eindigt op rol in de meterkast.	€ 470,00	st		€ -
E.8	Aanpassen meterkast >12 groepen Standaard is de meterkast van uw woning uitgerust met 10 groepen verdeeld over 3 aardlekschakelaars. Deze meterkast kan maximaal uitgebreid worden tot 12 groepen. Bij overschrijding van 12 groepen moet de meterkast worden aangepast. De meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar bij overschrijding van 12 groepen naar een capaciteit van 16 groepen bedraagt (excl. levering extra groepen).	€ 660,00	st		€ -
E.9	Een elektradoos (lasdoos) op 300mm+ op de achtergevel van de woning De elektradoos wordt met een loze leiding (3/4") tot onder maaiveld aangebracht t.b.v. later aan te brengen tuinverlichting (max 500W). Vanaf de inbouwdoos een bedrade leiding naar een enkelpolige schakelaar aan de binnenzijde achtergevel 1050mm+ op bestaande groep.	€ 450,00	st		€ -

Koperskeuzelijst 2x 3 woningen Zwolle

Project: 2x 3 woningen Zwolle
 Project nummer: 25028
 Woningtype: Woningen Venestraat
 Bouwnummer: ...

Opmerking:

Voor meerwerkopdrachten geldt dat hiervoor een bouwtijdverlenging wordt gerekend van 1 werkbare werkdag per € 1.000,- meerwerk.
 Voorbeeld: Het totale meerwerk bedraagt € 3.100,-. De bouwtijd wordt dan verlengd met 3 werkbare werkdagen.

Code	Omschrijving	Prijs	Eh.	Ant.	Totaal
E.10	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos IP44 De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op de gevel gemonteerd (opbouw).	€ 450,00	st		€ -
E.11	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos IP44 De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op de gevel gemonteerd (opbouw).	€ 595,00	st		€ -
E.12	Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt Het aanbrengen van een buitenlichtpunt op ca. 2000mm+ op de buitengevel van de woning, bedienbaar middels een enkelpolige schakelaar op ca. 1050mm+.	€ 390,00	st		€ -
E.13	Grondkabel op rol ca. 20m vanaf meterkast Grondkabel op rol, ca. 20 meter vanaf de meterkast. De grondkabel zit niet op een aparte groep. De grondkabel wordt bij de achtergevel op rol in de grond gelegd.	€ 540,00	st		€ -
E.14	Extra schakelaar op bestaand lichtpunt met schakelaar				
E.14.1	Wisselschakelaar	€ 265,00	st		€ -
E.14.2	Kruisschakelaar	€ 265,00	st		€ -
E.16	Vorbereiding bediening screens (exclusief levering en montage screens) Bedrade inbouwdoos t.b.v. een schakelaar/bediening screen. Inbouwdoos wordt geplaatst naast betreffende raamkozijn. Vanaf de inbouwdoos een loze buis tot de buitengevel t.b.v. elektrische screen. Loze leiding naar bovenhoek kozijn (buitenzijde).	€ 495,00	st		€ -

Koperskeuzelijst 2x 3 woningen Zwolle

Project: 2x 3 woningen Zwolle
Project nummer: 25028
Woningtype: Woningen Venestraat
Bouwnummer: ...

Opmerking:

Voor meerwerkopdrachten geldt dat hiervoor een bouwtijdverlenging wordt gerekend van 1 werkbare werkdag per € 1.000,- meerwerk.
Voorbeeld: Het totale meerwerk bedraagt € 3.100,-. De bouwtijd wordt dan verlengd met 3 werkbare werkdagen.

Code	Omschrijving	Prijs	Eh.	Ant.	Totaal
L	LOODGIETERSWERK / VERWARMING				
L.1	Aanbrengen aansluitpunt tbv waterontharder (excl. waterontharder) Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt voor een waterontharder. Het betreft een enkele wandcontactdoos, rioolpunt en waterlus. Excl. levering waterontharder. Aansluitpunt in de technische ruimte. Plaatsing in meterkast niet mogelijk.	€ 935,00	st		€ -
L.2	Vorstvrije buitenkraan Vorstvrije buitenkraan, gemonteerd op de achtergevel. Inclusief stop- en aftapkraan in de meterkast. Excl. Schrobput.	€ 975,00	st		€ -
L.3	Aanbrengen afvoer t.p.v. buitenkraan op de achtergevel Aanbrengen van een rioolafvoer en putje onder de buitenkraan achtergevel. Optie alleen mogelijk in combinatie met optie L.2.	€ 415,00	st		€ -
L.5	Leveren extra bediening voor de WTW Los leveren van een extra draadloze bediening (drie standen schakelaar) voor de WTW-unit. De basis bediening wordt in de woonkamer geplaatst.	€ 280,00	st		€ -

Koperskeuzelijst 2x 3 woningen Zwolle

Project: 2x 3 woningen Zwolle
 Project nummer: 25028
 Woningtype: Woningen Venestraat
 Bouwnummer: ...

Opmerking:

Voor meerwerkopdrachten geldt dat hiervoor een bouwtijdverlenging wordt gerekend van 1 werkbare werkdag per € 1.000,- meerwerk.
 Voorbeeld: Het totale meerwerk bedraagt € 3.100,-. De bouwtijd wordt dan verlengd met 3 werkbare werkdagen.

Code	Omschrijving	Prijs	Eh.	Ant.	Totaal
K	KEUKEN De keukeninstallatie aanpassen op basis van de door u uitgezochte keuken. Om u een indicatie te geven van de kosten zijn hieronder een aantal mogelijke opties afgeprijsd.				
K.3	Een extra groep/aansluiting in keuken Een aansluiting inclusief extra groep in de meterkast. U dient de gewenste plaats met maatvoering op tekening aan te geven.	€ 400,00	st		€ -
K.4	Aansluiting kooktoestel in de keuken <7400W Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken. Incl. extra 2 -fasen groep in de meterkast (2x220V)(perilex). Geschikt voor inductie kookplaten met een vermogen tot 7400W.	Incl.	st	1	Incl.
K.5	Aansluiting tbv kooktoestel >7400W Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken, inclusief extra 3-fasen groep in de meterkast (3x230V)(krachtstroom). Geschikt voor inductie kookplaten met een vermogen groter dan 7400W. Optie K.4 vervalt.	€ 795,00	pst		€ -
K.6	Een electra aansluiting t.b.v. een close-in boiler/quoocker Een aansluiting t.b.v. een close-in boiler/quoocker, inclusief extra groep in de meterkast. U dient de gewenste plaats met maatvoering op tekening aan te geven.	€ 400,00	st		€ -
K.6a	Een koudwater aansluiting t.b.v. een close-in boiler/quoocker Een koudwater aansluiting t.b.v. een close-in boiler/quoocker. U dient de gewenste plaats met maatvoering op tekening aan te geven.	€ 230,00	st		€ -
K.7	Enkele/dubbel geschakelde WCD lichtpunt Een geschakelde wcd (t.b.v. van verlichting kastjes). Geschakeld d.m.v. een enkelpolige schakelaar.	€ 330,00	st		€ -

Koperskeuzelijst 2x 3 woningen Zwolle

Project: 2x 3 woningen Zwolle
Project nummer: 25028
Woningtype: Woningen Venestraat
Bouwnummer: ...

Opmerking:

Voor meerwerkopdrachten geldt dat hiervoor een bouwtijdverlenging wordt gerekend van 1 werkbare werkdag per € 1.000,- meerwerk.
Voorbeeld: Het totale meerwerk bedraagt € 3.100,-. De bouwtijd wordt dan verlengd met 3 werkbare werkdagen.

Code	Omschrijving	Prijs	Eh.	Ant.	Totaal
S	SANITAIRE RUIMTEN - SANITAIR EN TEGELWERK				
S.1	Casco badkamer en toilet Badkamer en toilet casco uitvoeren conform technische omschrijving bijlage "casco badkamer en toilet"	-€ 20.500,00	pst		€ -
S.2	Badkamer en toilet volgens offerte van BMN Nijverdal Wijzigingen en keuzes met betrekking tot sanitair en tegelwerk in afstemming met onze sanitairpartner	n.t.b.	pst		€ -
Totaal					